PJO A3 – A4

Zadanie 14 – Zaborów I, Zaborów II, Komorów
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 11,215 km
- Ilość podłączonych mieszk. 1 580
- Nakłady inwest. 5 486,245 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 140,9 M/km
- Koszt jednostk. 498 243 zł/km

PJO A2 – A3

Zadanie 4 – Nowa, Ujendzka, Gęsia, Warszawska, Czarna, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubochneńska, Traugutta, Chopina, Mickiewicza
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 6,384 km
- Ilość podłączonych mieszk. 6 427
- Nakłady inwest. 5 156,760 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 1006,8 M/km
- Koszt jednostk. 807 763 zł/km

PJO C3 – C4

Zadanie 3 – Zawadzka
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 1,936 km
- Ilość podłączonych mieszk. 642
- Nakłady inwest. 1 986,357 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 331,5 M/km
- Koszt jednostk. 1 026 011 zł/km

PJO A1 – A2

Zadanie 2 – Kilińskiego, Tuwima, Cegielniana, Smutna, Curie-Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowska, Jagiellońska, Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicz, Wrzosowa, Grota-Rowieckiego, Nowowiejska, Równa, Sucha, Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowska, Fabryczna, Żeromskiego
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 13,152 km
- Ilość podłączonych mieszk. 2340
- Nakłady inwest. 7 888,789 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 177,9 M/km
- Koszt jednostk. 599 816 zł/km

Zadanie 1
Modernizacja oczyszczalni Tomaszów Mazowiecki
- RLM 135703 $_{2008}$ /118055$_{2015}$
- $Q_{śr\ 2009}$ 9554/$Q_{śr\ 2013}$ 10863,23 m^3/d
- Koszt moderniz. 56 464, 3904 tys. zł

PJO B1 – B2

Zadanie 5 – Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, Kozwiecka, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, Ścieżiennego, Smugowa, Legionów, Przejazd Dąbrowski, Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Henryka, Jolanty, Joanny, Kamila, Katarzyny, Lucji, Magdaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, Lecha, Krawiecka, Sierakowskiego, Głowackiego, Kosztykowa, Grzegorza, Kwiatowa –odgałęz.
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 16,180 km
- Ilość podłączonych mieszk. 2424
- Nakłady inwest. 6 107,895 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 149,9 M/km
- Koszt jednostk. 377 496 zł/km

PJO B2 – B3

Zadanie 6 – Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, Kwarcowa
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 5,470 km
- Ilość podłączonych mieszk. 903
- Nakłady inwest. 2 658,176 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 165,0 M/km
- Koszt jednostk. 485 955 zł/km

Zadanie 15 – Kolektory A, B, KO-N
Renowacja kanałów.
- Długość sieci – 18,78 km
- Nakłady inwest. 29 893,232 tys.
- Koszt jednostk. 1 591 758 zł/km

PJO C1 – C2

Zadanie 7 – Białobrzeska, Aliny, Andrzeja, Kolejowa, Ślusarska, Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwolska, Witosa, Hojnowskiego, Dzibułtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, Okopowa, Leśniskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja, Wąsalska odgał., Okopowa – odgał.
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 17,720 km
- Ilość podłączonych mieszk. 2 841
- Nakłady inwest. 9 608,400 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 160,4 M/km
- Koszt jednostk. 542 234 zł/km

PJO D1 – D2

Zadanie 12 – Pod Grotami
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 0,360 km
- Ilość podłączonych mieszk. 233
- Nakłady inwest. 247,142 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 646,3 M/km
- Koszt jednostk. 686 506 zł/km

Zadanie 8 – Działkowa, Józefowska
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 0,230 km
- Ilość podłączonych mieszk. 81
- Nakłady inwest. 70,027 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 350,3 M/km
- Koszt jednostk. 304 465 zł/km

Zadanie 9 – Starowiejska, Ludowa,
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 2,080 km
- Ilość podłączonych mieszk. 246
- Nakłady inwest. 556,0706 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 118,5 M/km
- Koszt jednostk. 267 341 zł/km

PJO B3 – B4

Zadanie 10 – Wąwał
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 9,525km
- Ilość podłączonych mieszk. 1 308
- Nakłady inwest. 5 157,773 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 137,4 M/km
- Koszt jednostk. 541 498 zł/km

Zadanie 13 – Nagórzycka
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 2,93 km
- Ilość podłączonych mieszk. 361
- Nakłady inwest. 752,637 tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 123,3 M/km
- Koszt jednostk. 256 872 zł/km

PJO D2 – D3

Zadanie 11 – Smardzewice
Kanalizacja sanitarna.
- Długość sieci – 18,325 km
- Ilość podłączonych mieszk. 2 193
- Nakłady inwest. 5 901,468tys. zł
- Mieszk./dłg. sieci – 119,7 M/km
- Koszt jednostk. 322 044 zł/km

BM Consulting Group

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM I SKANALIZOWANIE CZĘŚCI AGLOMERACJI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Mapa zasięgu przedsięwzięcia

Skala 1:10000

Legenda
- granica aglomeracji
- kanalizacja grawitacyjna projektowana
- kanalizacja grawitacyjna istniejąca
- rurociąg tłoczny istniejący
- rurociąg tłoczny projektowany
- Pomp. proj — przepompownia projektowana
- przepompownia istniejąca
- oczyszczalnia ścieków
- D3 — węzły

Dokumentacja wykonano w Pracowni Reprodukcyjnej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Piotrkowie Trybunalskim
Fotokrotnik - specjalista
Waldemar Rajkiewicz Nr rej. 231/95